

## **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego**

- 1.1. Roboty rozbiórkowe
- 1.2. Roboty ziemne
- 1.3. Roboty kanalizacyjne
- 1.4 Wykonanie warstw odsączających podbudowy i nawierzchni
- 1.5 Wykonanie warstwy nawierzchni z kostki betonowej
- 1.6 Roboty wykończeniowe

## **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

Projektowany w Dąbiu chodnik przy ulicy Dolnej znajduje się w pasie drogowym w obrębie pobocza. Przez pobocze ziemne, prowadzą zjazdy na posesję.

Brak jest obiektów budowlanych w obrębie projektowanego chodnika.

Występuje sieć wodociągowa, linia energetyczna napowietrzna, gazową, telekomunikacyjną, oraz przepust pod pasem drogowym.

## **3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Nie występują.

## **4. Zagrożenia występujące podczas projektowanych robót budowlanych**

W zasadzie nie występują w trakcie budowy zagrożenia dla ludzi. Jedynie należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót budowlanych i wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na pracę ludzi z pracującymi maszynami drogowymi i pod ruchem drogowym.

Należy urządzić zaplecze budowy w postaci baraku magazynowego i biura oraz je oznakować, a miejsce składowania materiałów szkodliwych dla zdrowia chronić przed dostępem osób nieuprawnionych.

## **5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych**

Nie jest wymagany instruktaż pracowników ponieważ nie występują roboty niebezpieczne, a budowa będzie realizowana przez firmę budowlaną zatrudniającą pracowników przeszkolonych z zakresu BHP.

## **6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy robotach budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.**

Nie występują inne roboty o szczególnych zagrożeniach dla zdrowia.

## **7. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów budowlanych, wyrobów niebezpiecznych na terenie budowy.**

Wszystkie materiały budowlane i wyroby zakupione przez inwestora są materiałami i wyrobami bezpiecznymi, nieszkodliwymi dla zdrowia, za wyjątkiem materiałów do izolacji na bazie asfaltu i smoły, które dla zapewnienia bezpieczeństwa będą przechowywane w zamkniętym baraku drewnianym dla potrzeb budowy ze sprawnie działającą wentylacją grawitacyjną.

Transport ich z magazynu na miejsce ich zabudowania (budowa) odbywał się będzie na wolnym powietrzu przez przeszkolonych pracowników firmy realizującej inwestycję.

#### **8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.**

Dokumentacja budowy dziennik budowy oraz dokumenty prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych przechowywane będą w baraku budowlanym zlokalizowanym na miejscu budowy i zabezpieczone właściwie przed osobami nieupoważnionymi.

#### **9. Pomieszczenia higieniczno sanitarne i sprzęt gaśniczy**

Na czas budowy planuje się ustawienie gotowej, opróżnianej, kabiny sanitarnej WC z profesjonalnej firmy wynajmującej urządzenia sanitarne dla potrzeb placu budowy.

Na placu budowy projektuje się ustawienie sprzętu gaśniczego pod zadaszeniem zbitym z krawędziaków i z desek, pokrytych blachą trapezową, składającego się z gaśnicy proszkowej 6 kg, piasku i koca gaśniczego.