

Ogólna charakterystyka robót na obiekcie

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 4782 S-etap III .

1. Przedmiotem zakresu robót jest budowa chodnika na odcinku od posesji 56 do posesji 55 na długości 55,0mb (po stronie północnej) oraz budowa kanalizacji deszczowej na dł.60,2mb
2. Nowymi elementami zagospodarowania terenu jest chodnik szer.1,5m o łącznej długości 55,0mb wraz ze zjazdem do posesji. Dla potrzeb odwodnienia części pasa drogowego wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa w jezdni na długości 60,2 mb .Wody opadowe wprowadzone zostaną do wpustów deszczowych , następnie przykanalikami poprzez studnie rewizyjne odprowadzone do nowej kanalizacji deszczowej i do odbiornika w postaci skrzynek rozsączających zlokalizowanych w poboczu.
3. Zakres robót obejmuje:
 - frezowanie + ułożenie nowej w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego – pow.308,5m²;
 - zabudowę krawężników betonowych wystających na ławie bet. na dł.39,0mb;
 - zabudowę krawężników betonowych najazdowych na ławie bet. na dł.12,0
 - zabudowę obrzeży betonowych 30x8 cm na dł.60,2mb;
 - budowę konstrukcji i nawierzchni chodnika z kształtek betonowych gr. 8 cm na pow.77,5m²;
 - budowę konstrukcji i nawierzchni zjazdu do posesji z kształtek bet.gr.8 cm na pow.7,5m²;
 - budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 400 o dł.76,0mb
 - zabudowę studni rewizyjnych fi 1200- szt.2
 - zabudowę studzienek ściekowych fi 500 -szt.3
 - zabudowę skrzynek rozsączających w gruncie na dł.25,0mb