

Ogólna charakterystyka robót na obiekcie

Utwardzenie pobocza w drodze powiatowej 4784 S – ul. Wiejska w Psarach .

1. Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie pobocza poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na dł.około 210,0mb wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni na długości utwardzenia i wykonaniem elementów odwodnienia pasa drogowego.
2. Zakres robót obejmuje:
 - zabudowę krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej – dł.103,65mb;
 - zabudowę krawężników betonowych najazdowych na ławie betonowej – dł.75,75mb;
 - zabudowę obrzeży betonowych 8x30 cm – dł.131,1mb;
 - wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni chodnika z kostek bet.gr. 8 cm – 243,95m²;
 - wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni zjazdów do posesji – 127,1m²;
 - wykonanie konstrukcji i nawierzchni z betonu asfaltowego – pow.209,0m²;
 - wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego – pow.127,42m²;
 - budowę kanalizacji z rur PVC 315 – dł.154,5mb
 - zabudowę wpustów deszczowych – szt.5;
 - zabudowę studni systemowych DN 600 – szt.4