

Punkty załamania			
NR	X	Y	α
PL	882478,17	250809,80	-
P	882474,12	250807,77	-
PP	882470,06	250805,74	-
Z1	882478,59	251186,27	199 03 37

Parametry łuków								
NR	X	Y	α	R	t	Sw	c	L
W1L	882492,13	250908,34	24 01 40	115,00	21,95	2,09	43,12	43,38
W1	882488,72	250909,70	24 11 04	112,50	21,56	2,07	42,35	42,61
W1P	882485,30	250911,05	24 20 13	110,00	21,16	2,04	41,57	41,82
W2L	882462,65	250030,67	49 63 93	110,00	45,20	9,29	83,61	85,77
W2	882459,45	251031,17	49 63 52	113,00	46,43	9,54	85,89	88,10
W2P	882456,24	251031,66	49 63 90	116,00	47,66	9,79	88,17	90,45
W3L	882511,75	251111,98	61 31 13	37,00	19,33	5,05	34,27	35,63
W3	882508,37	251112,19	61 00 02	40,00	20,78	5,40	36,88	38,33
W3P	882505,00	251112,40	60 81 72	37,00	19,15	4,96	34,02	39,35

LEGENDA:

- D1 projektowana studnia kanalizacyjna
- Wp1 projektowany wpust uliczny
- 0+16,48 kilometraż
- 0+182,22PL początek łuku poziomego
- 0+365,49PL koniec łuku poziomego
- W1 wierzchołek łuku poziomego
- Z1 punkt załamania
- oś pasa drogowego i styczne łuków poziomych
- projekt
- zabudowa rowu
- spływ wody z nawierzchni z koryt bet. 50x60
- zakres pomiaru
- projektowany chodnik
- projektowane wjazdy do posesji

UWAGI:

1. Kilometraż od 0,00 do 0+393,90 prowadzony po osi jezdni.

"MIKROMETR" Stempin L.I.M.M. 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Krasińskiego 1/45		
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg w Rogoźniku	
TEMAT	Przebudowa drogi powiatowej S-4784 od km 0+000 do km 2+050 - przebudowa chodnika w ul. Wiejskiej miejscowości Samów	Branża: Drogowa
TYTUŁ RYSUNKU	Plan sytuacyjny	Data: 12.2008
OPRACOWAŁ	Maciej Stempin	Skala: 1:500
SPRAWDZIŁ	inż. Andrzej Pawlik NR UPR. SKJ/1133/POOD/06	Nr rysunku: 1.1