

Ogólna charakterystyka robót na obiekcie

Przebudowa drogi powiatowej 1716 S –

ul.Długa w Siewierzu – etap I.

1. Przedmiotem zakresu robót etapu I jest przebudowa przedmiotowej drogi na odcinku 335 mb.
2. Nowymi elementami zagospodarowania terenu jest chodnik na ul.Zagłębiowskiej od przejścia dla pieszych do ul.Bocznej , ciąg pieszo-rowerowy na odc.od ul.Bocznej do zjazdu przy szkole podstawowej , kanalizacja deszczowa wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi dla potrzeb odwodnienia części pasa drogowego. Dla potrzeb uzyskania stałej szerokości jezdni 5,0 m odcinkowo wymagane jest poszerzenie jezdni. Odwodnienie z wód opadowych oprócz odcinka kanalizacji odbywać się będzie rowami otwartymi – przewiduje się nowe przepusty pod zjazdami.
3. Zakres robót obejmuje wykonanie :
 - przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 400 wraz ze ściankami czołowymi – 5,5m;
 - kanału deszczowego z rur PVC fi 315 – dł.339,5 mb;
 - przykanalików z rur PVC fi 160 - dł.12,2mb;
 - studni rewizyjnych betonowe fi 1000 –szt. 6;
 - studni rewizyjnych betonowe fi 600 – szt. 6;
 - wpustów deszczowych – szt.7;
 - ciągu pieszo-rowerowego z kostek bet.gr. 8 cm bezfazowych kolor szary + czerwony – 614,9 m²;
 - chodnika z kostek betonowych gr. 8 cm koloru szarego – 139,8m²;
 - zjazdów do posesji z kostek bet.gr.8 cm koloru czerwonego – 179,2m²;
 - frezowania + oczyszczenia istn.nawierzchni jezdni – 50,0m²;
 - ułożenia w-wy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 50,0m²;
 - wzmocnienia siatką stalową BITUFOR – 50,0m²;
 - ułożenia w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm – 50,0m²;
 - wzmocnienia poboczy w-wą frezu asfaltowego gr. 10 cm – 14,8m²;
 - odtworzenia istniejących rowów otwartych – dł.ok.500mb.
 - oznakowania poziomego i pionowego