



Studnia kanalizacyjna Ø1000 (prefabrykat betonowy)



Studnia kanalizacyjna Ø1000	
1	ława z piasku zagęszczona do is=0,98
2	grunt rodzimy zagęszczony do is=0,98
3	dennica studni DN1000 z wyprofilowanym dnem
4	uszczelka elastomerowa (wg. PN-EN 681-1)
5	krąg betonowy DN1000 ze stopniami żłazowymi oraz uchwytami szcękowymi (ilość oraz wysokość kręgów dopasować do wysokości studni wg. profilu)
6	zwężka redukcyjna DN1000 do DN625
7	stopnie żłazowe dwukrotnie powlekane twożywem sztucznym wg. PN-EN 13101:2005)
8	właz żeliwny klasy D400 średnica DN600
9	warstwy konstrukcyjne nawierzchnii (typ, rodzaj warstw i grubości wg. proj. drogowego

**Wpust deszczowy Ø500
(prefabrykat betonowy)**



Wpust deszczowy Ø500	
1	ława z piasku zagęszczona do $i_s=0,98$
2	grunt rodzimy zagęszczony do $i_s=0,98$
3	podstawa wpustu DN500
4	uszczelka elastomerowa typu LKS
5	uszczelka elastomerowa (wg. PN-EN 681-1)
6	krąg pośredni wpustu średnicy DN500
7	pierścień odciążający Dz940 Dw640 h250
8	przykrycie wpustu Dz940 Dw500 h150
9	Krata wpustu typ 3/4 wym. 42x62cm klasy D400
10	warstwy konstrukcyjne nawierzchnii (typ, rodzaj warstw i grubości wg. proj. drogowego

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
TEMAT	Przebudowa odcinka drogi powiatowej numer 47205 w ramach zadania pn.: "Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 47205 - ul. Odkrywkowa w Będzinie"		
TYTUŁ RYSUNKU	Przekroje poprzeczne		
INWESTOR	PZD w Będzinie ul. Węgroda 59, 42-582 Rogoźnik		
ADRES	dz. nr ewid.: 1818/2; 2444/1; 1785; 1746/2; 1679/2 Obręb: 0002 Grodziec, 0003 Łągisza Jed. ewid.: Będzin		
PROJEKT.	mgr inż. Jerzy Sowa upr. bud. nr 602/92 w specjalności instalacyjno-inżyneryjna w zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych	podpis	
OPRACOWAŁ		DATA	SKALA RYS.
mgr inż. Szymon Tokarz		26 Czerwiec 2018	1:25
			NR RYS.
			KD-03